АРТ 00.02.06



A



5. Покрытие-грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 (1 слой), грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 (1 слой), эмаль ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76 (2 слоя) IV 4/1-УХЛ4, кроме резьбовых отверстий. Допускается грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 (1 слой), грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 (1 слой), эмаль МЛ-12 светло-серая ГОСТ 9754-76 (1 слой), эмаль МЛ-165 серебристая ГОСТ 12834-77 (1 слой) IV 4/1-УХЛ4.

1. Материал заменитель Ст 3 ГОСТ 380-94.

2. H14, h14, ±IT14/2.

~~3. Покрытие эмаль ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76 IV.4/1-УХЛ4, кроме отверстий и обработанных поверхностей.~~

3

4. Остальные ТТ по 3-3189-75.

5*. Обработать по сопрягаемой детали АРТ 00.02.07 СБ.

Обозначение	L, мм	Масса, кг
АРТ 00.02.06	426	0,29
-01	410	0,28

12		АРТ. 639		03.08.99
11		АРТ. 481		02.08.99
10		АРТ. 388		27.06.97
9	Зам.	АРТ/364		23.03.95
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пушкарева		11.02.05
Проверил		Попов		11.02.05
Т.контр.		Косткин		21.11.04
Рук.проекта		Кучин		22.11.04
Н.контр.		Заболотнова		11.03.05
Утв.		Курзенков		10.03.05

АРТ 00.02.06

Планка

Лит.	Масса	Масштаб
А	См. табл. 1,290	1:1
Лист	Листов 1	

В20 ГОСТ 2591-88

Квадрат — Сталь 20 ГОСТ 1050-88

ИРЦМ

14	—	МБ-АРТ.2843	Соб	22.07.20	
13		АРТ.1101		10.03.17	